

Số: /BC-UBND

Ba Vì, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình thủy lợi, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026 trên địa bàn xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi

Theo Giấy mời số 511/GM-SNNMT ngày 05/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về việc kiểm tra công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình thủy lợi, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025 – 2026.

Ủy ban nhân dân xã Ba Vì báo cáo công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình thủy lợi, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025 – 2026 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. Hiện trạng hệ thống kênh mương và mức độ bị ảnh hưởng:

1. Tổng số công trình thủy lợi đang quản lý

- Tổng số công trình đập dâng trên địa bàn xã: 14 công trình⁽¹⁾
(phần lớn đã được kiên cố hóa, đảm bảo tích – dẫn nước phục vụ sản xuất).
- Tổng chiều dài hệ thống kênh mương: 8.650 m, trong đó:
 - + Kênh mương kiên cố: 5.652m.
 - + Kênh mương chưa kiên cố: 2.998m.

Hệ thống kênh mương được phân bố tại các thôn, đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc dẫn nước từ các công trình đầu mối phục vụ sản xuất nông nghiệp cho toàn xã.

2. Tình trạng bị ảnh hưởng do mưa kéo dài

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa lớn và mưa kéo dài liên tục, nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn xã đã bị tác động, gây ra nhiều hư hỏng tại nhiều vị trí. Cụ thể:

- Đập và kênh Pờ Ê tưới cho cánh đồng Làng Phô bị hư hỏng đập đầu mối, kênh dẫn nước khoảng 30m.
- Các tuyến kênh khác bị bồi lấp đất, bùn và vật cản tại nhiều đoạn kênh, đặc biệt là các tuyến kênh chưa kiên cố; lượng bùn đất lớn làm thu hẹp lòng kênh, cản trở dòng chảy.

⁽¹⁾ 1. Đập dâng Tà Noát; 2. Đập dâng Nước Lầy; 3. Đập dâng Nước Nong; 4. Đập dâng Suối Na; 5. Đập dâng Suối Hăm; 6. Đập dâng Kra Uông; 7. Đập dâng Bà Ê; 8. Đập dâng Nước Tia; 9. Đập dâng Ka Giang; 10. Đập dâng Làng Trui; 11. Đập dâng Suối Quay - Mang Biều; 12. Đập dâng Ka Diêu; 13. Đập dâng Nước Rò; 14. Mã Nin.

- Xói mòn mái kênh xuất hiện tại nhiều vị trí ở các tuyến kênh đất; một số đoạn mái kênh bị sạt lở cục bộ, gây nguy cơ mất an toàn dòng chảy.

- Sạt lở từng mảng nhỏ tại các tuyến kênh nằm ở khu vực chân dốc và gần đồi núi, làm giảm năng lực dẫn nước.

- Cỏ dại, cây bụi phát triển mạnh do thời tiết ẩm kéo dài, che phủ lòng kênh và gây ảnh hưởng đến việc vận hành và bảo dưỡng.

- Một số đoạn kênh kiên cố bị tụt đất, nứt nhẹ hoặc bong lớp vữa, chủ yếu tại các vị trí tiếp giáp taluy bị ngấm nước trong thời gian dài.

- Các đoạn cuối nguồn và kênh nhánh nhỏ bị thu hẹp dòng chảy, nước chảy chậm, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước tưới trong thời điểm cao điểm vụ Đông Xuân.

II. Công tác sửa chữa, khắc phục

Trong thời gian qua, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, Tổ thủy nông và lực lượng nhân dân chủ động triển khai công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên hệ thống thủy lợi, nhằm đảm bảo khả năng dẫn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026, cụ thể như sau:

1. Công tác triển khai và huy động lực lượng khắc phục

- Đập và tuyến kênh Pờ Ê là công trình cấp nước quan trọng phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng Làng Phô. Hiện nay, UBND xã đã và đang chỉ đạo triển khai công tác sửa chữa khẩn cấp để đảm bảo khả năng dẫn nước trong vụ Đông Xuân 2025–2026. Công trình đang được thi công chôn trụ, bắt đường ống dẫn nước, nhằm thay thế và khắc phục đoạn kênh bị hư hỏng, đảm bảo lưu lượng nước tưới ổn định, song song với đó, các vị trí bị xói mòn, sạt lở dọc tuyến kênh cũng đang được xử lý, đảm bảo an toàn và ổn định công trình. Công tác sửa chữa hiện được triển khai khẩn trương, dự kiến hoàn thành trước khi bước vào cao điểm lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của cánh đồng Làng Phô.

- Các tuyến kênh khác: Huy động lực lượng nhân dân tại các thôn tham gia nạo vét, phát quang, gia cố tại các đoạn kênh bị hư hỏng; Tổ chức lực lượng vận hành, kiểm tra, theo dõi liên tục tình trạng các công trình thủy lợi.

- Nạo vét đất, bùn bồi lấp tại các đoạn kênh bị bồi đắp nhiều do mưa kéo dài, đảm bảo lòng kênh thông thoáng; gia cố và sửa chữa mái kênh bị xói mòn: khắc phục các vị trí bị xói lở, sạt mái kênh nhằm đảm bảo ổn định dòng chảy và an toàn công trình.

- Khơi thông dòng chảy: xử lý các đoạn bị cản trở dòng nước, dọn dẹp vật cản, mở rộng lòng dẫn tại các vị trí bị thu hẹp; cắt dọn cây cỏ, bụi rậm phát triển dọc các kênh, đặc biệt là các tuyến kênh chưa kiên cố; dọn dẹp vật cản, rác thải, đất đá gây tắc nghẽn, đảm bảo lưu lượng nước ổn định về cuối nguồn.

2. Kết quả thực hiện

- Các tuyến kênh bị hư hỏng nhẹ trên địa bàn đã được tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời; nạo vét những đoạn bị bồi lấp, gia cố các vị trí rò rỉ.

- Đến nay, hệ thống kênh mương đã hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, không để xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ.

III. Kiến nghị

- Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để tiếp tục sửa chữa, nâng cấp các đoạn kênh mương chưa kiên cố, các vị trí xuống cấp nặng nhằm đảm bảo tưới tiêu bền vững cho các vụ sản xuất tiếp theo.

- Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn duy tu, bảo trì thường xuyên hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã, đặc biệt tại các tuyến kênh dễ bị bồi lấp sau mưa lớn.

- Đề nghị khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng đập và kênh Pờ Ê để có phương án đầu tư, cải tạo đồng bộ, hạn chế hư hỏng tái diễn, xem xét bổ sung kinh phí và máy móc phục vụ công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy hằng năm, nhằm đảm bảo hoạt động tưới tiêu được ổn định, liên tục.

Trên đây báo cáo công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình thủy lợi, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026 trên địa bàn xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi.

UBND xã Ba Vì kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở NN&MT tỉnh;
- CT, các PCT UBND xã;
- Văn phòng HĐND&UBND xã;
- Phòng: Kinh tế, VH-XH;
- Lưu: VT, PKT (pvt).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Thảo